

本工事内訳表

その他

費目	工種	施工名称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
誘導員			1	式			明細表 第 0018 号表
付帯施設			1	式			明細表 第 0019 号表
仮設工			1	式			明細表 第 0020 号表
伐採工			1	式			明細表 第 0021 号表

明細表

費目	工種	施工名称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	掘削	土砂 片切掘削	200	m3			施工P 第 0001 号表
	掘削	軟岩 片切掘削 破碎除去無し	1,580	m3			施工P 第 0002 号表
	掘削	硬岩 片切掘削 破碎除去無し	260	m3			施工P 第 0003 号表
	掘削	土砂 オープンカット 50,000m3以上	113,900	m3			施工P 第 0004 号表
	掘削	軟岩 オープンカット 5,000m3以上	46,360	m3			施工P 第 0005 号表
	積込 (ルーズ)	破碎岩 軟岩 土量50,000m3未満	46,360	m3			施工P 第 0006 号表
	掘削	硬岩 オープンカット 破碎除去無し	15,270	m3			施工P 第 0007 号表
	積込 (ルーズ)	破碎岩 硬岩 土量50,000m3未満	15,270	m3			施工P 第 0008 号表

費目	工種	施工名称	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
		路体（築堤）盛土 流用土 幅員 2.5 m未満	1,200	m3			施工P 第 0009 号表
		路体（築堤）盛土 流用土 幅員 2.5 m以上 4.0 m未満	1,600	m3			施工P 第 0010 号表
		路体（築堤）盛土 流用土 幅員 4.0 m以上 10,000 m3以上 障害無し	2,395,600	m3			施工P 第 0011 号表
		路体（築堤）盛土 改良土 幅員 2.5 m未満	210	m3			施工P 第 0012 号表
		路体（築堤）盛土 改良土 幅員 2.5 m以上 4.0 m未満	190	m3			施工P 第 0013 号表
		路体（築堤）盛土 改良土 幅員 4.0 m以上 10,000 m3未満 障害無し	1,800	m3			施工P 第 0014 号表
		安定処理工 自走式土質改良機 100kg/m3	2,400	m3			代価表 第 0001 号表
		安定処理工 堆積場土砂改良 自走式土質改良機 50kg/m3	200,000	m3			代価表 第 0003 号表

費目	工種	施工名称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		土砂等運搬 礫質土 バックホウ 1.4(1.0)m3 DID無し 運搬距離 0.3 km以下	16,720	m3			施工P 第 0017 号表
		土砂等運搬 軟岩 I バックホウ 1.4(1.0)m3 DID無し 運搬距離 0.3 km以下	7,100	m3			施工P 第 0018 号表
		土砂等運搬 軟岩 II バックホウ 1.4(1.0)m3 DID無し 運搬距離 0.3 km以下	40,800	m3			施工P 第 0019 号表
		土砂等運搬 硬岩 バックホウ 1.4(1.0)m3 DID無し 運搬距離 0.3 km以下	6,290	m3			施工P 第 0020 号表
		土砂等運搬 購入土改良土 バックホウ 1.4(1.0)m3 DID無し 運搬距離 0.3 km以下	2,400	m3			施工P 第 0021 号表
		土砂等運搬 7号堆積場 土砂類 バックホウ 1.4(1.0)m3 DID無し 運搬距離 1.0 km以下	112,800	m3			施工P 第 0022 号表
		転石破碎 火薬使用 無し 硬岩	15,520	m3			施工P 第 0023 号表
		積込 (ルーズ) 転石破碎後の土砂積込 土量 50,000 m3未滿	15,520	m3			施工P 第 0024 号表

費目	工種	施工名称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		地下水集排水管設置工 φ 500	453	m			代価表 第 0007 号表
		地下水集排水施設 支線 φ 250	1,271	m			代価表 第 0008 号表
		地下水集排水施設 法面部 φ 200	1,775	m			代価表 第 0009 号表
		地下水集排水施設 小段A φ 150	1,900	m			代価表 第 0010 号表
		地下水集排水施設 小段B-1 φ 150	1,216	m			代価表 第 0011 号表
		地下水集排水施設 小段B-2 φ 150	3,210	m			代価表 第 0012 号表
		地下水集排水施設 放流管 φ 500	134	m			代価表 第 0013 号表
		フラップゲート設置工	1	個			代価表 第 0014 号表

費目	工種	施工名称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	【1期】	天端固定工	323	m			代価表 第 0015 号表
	小段固定工A		1,503	m			代価表 第 0016 号表
	小段固定工B	500×500	36	m			代価表 第 0017 号表
	小段固定工B	500×600	298	m			代価表 第 0020 号表
	小段固定工B	500×700	275	m			代価表 第 0022 号表
	小段固定工B	500×800	8	m			代価表 第 0024 号表
	勾配調整	コンクリート 18-8-25BB	30	m ³			代価表 第 0026 号表
	場内道路	固定工A	288	m			代価表 第 0027 号表

費目	工種	施工名称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		場内道路固定工B	252	m			代価表 第 0028 号表
		接続柵設置工 R5 800×800×1100	1	箇所			代価表 第 0029 号表
		接続柵設置工 R6 800×800×1100	1	箇所			代価表 第 0031 号表
		接続柵設置工 L6 800×800×1100	1	箇所			代価表 第 0032 号表
		接続柵設置工 L7 800×800×1100	1	箇所			代価表 第 0033 号表
		保護土設置工 サンドマット 砂材料費有り t=1000	6,500	m3			施工P 第 0050 号表
		法面部 1:2.0 漏水検知システム敷設 あり	3,436	m2			代価表 第 0034 号表
		法面部 1:1.8 FH≤145 漏水検知システム敷設 あり	15,848	m2			代価表 第 0042 号表

費目	工種	施工名称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		法面部 1:1.8 145<FH	3,078	m2			代価表 第 0046 号表
		法面部 1:1.8 145<FH モルタル吹付工	3,078	m2			代価表 第 0047 号表
		平場部 FH≤145 漏水検知システム敷設 あり	212	m2			代価表 第 0048 号表
		平場部 145<FH	144	m2			代価表 第 0050 号表
		底面部 FH≤145 漏水検知システム敷設 あり	6,468	m2			代価表 第 0051 号表
		場内道路部 FH≤145 漏水検知システム敷設 あり	2,179	m2			代価表 第 0056 号表
		固定工巻込部 FH≤145 漏水検知システム敷設 あり	4,706	m2			代価表 第 0057 号表
		固定工巻込部 145<FH	2,807	m2			代価表 第 0058 号表

費目	工種	施工名称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		固定工巻込部 145<FH モルタル吹付工	2,220	m2			代価表 第 0059 号表
		【2期】 天端固定工	149	m			代価表 第 0060 号表
		小段固定工A	454	m			代価表 第 0016 号表
		小段固定工B 300×400	100	m			代価表 第 0061 号表
		小段固定工B 300×500	178	m			代価表 第 0063 号表
		小段固定工B 300×600	97	m			代価表 第 0065 号表
		小段固定工B 500×500	964	m			代価表 第 0017 号表
		小段固定工B 500×600	102	m			代価表 第 0020 号表

費目	工種	施工名称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		勾配調整コンクリート 18-8-25BB	104	m3			代価表 第 0026 号表
		場内道路固定工A FH≤145	110	m			代価表 第 0067 号表
		場内道路固定工A 145<FH	315	m			代価表 第 0068 号表
		場内道路固定工B FH≤145	107	m			代価表 第 0069 号表
		場内道路固定工B 145<FH	286	m			代価表 第 0070 号表
		接続柵設置工 R3 800×800×1100	1	箇所			代価表 第 0071 号表
		接続柵設置工 R4 800×800×1100	1	箇所			代価表 第 0072 号表
		保護土設置工 サンドマット 砂材料費有り t=1000	3,200	m3			施工P 第 0050 号表

費目	工種	施工名称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		法面部 1:2.0 漏水検知システム敷設	3,533	m2			代価表 第 0073 号表
		法面部 1:1.8 FH \leq 145 漏水検知システム敷設 あり	4,828	m2			代価表 第 0074 号表
		法面部 1:1.8 145<FH	11,751	m2			代価表 第 0046 号表
		法面部 1:1.8 145<FH モルタル吹付工	11,751	m2			代価表 第 0047 号表
		平場部 FH \leq 145 漏水検知システム敷設	969	m2			代価表 第 0075 号表
		平場部 145<FH	384	m2			代価表 第 0078 号表
		底面部 FH \leq 145 漏水検知システム敷設	3,186	m2			代価表 第 0080 号表
		場内道路部 FH \leq 145 漏水検知システム敷設	869	m2			代価表 第 0081 号表

費目	工種	施工名称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	場内道路部	145<FH	2,277	m2			代価表 第 0083 号表
	固定工巻込部	FH≤145 漏水検知システム敷設	1,482	m2			代価表 第 0084 号表
	固定工巻込部	145<FH	5,708	m2			代価表 第 0058 号表
	固定工巻込部	145<FH モルタル吹付工	4,541	m2			代価表 第 0059 号表
	1期・2期シート	接続設置工	100	m			
	【3期・4期】	接続柵設置工 R1800×800×1100	1	箇所			代価表 第 0085 号表
	接続柵設置工	R2 800×800×1100	1	箇所			代価表 第 0086 号表
	接続柵設置工	L1 800×800×1100	1	箇所			代価表 第 0087 号表

費目	工種	施工名称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		接続柵設置工 L2 800×800×1100	1	箇所			代価表 第 0088 号表
		接続柵設置工 L3 800×800×1100	1	箇所			代価表 第 0089 号表
		接続柵設置工 L4 800×800×1100	1	箇所			代価表 第 0090 号表
		接続柵設置工 L5 800×800×1100	1	箇所			代価表 第 0091 号表
		接続柵設置工 L6 800×800×1100	1	箇所			代価表 第 0032 号表
		接続柵設置工 L7 800×800×1100	1	箇所			代価表 第 0033 号表
		モルタル吹付工	36,092	m2			代価表 第 0092 号表
		法面部 1:1.8 145<FH	13,000	m2			代価表 第 0046 号表

費目	工種	施工名称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		高密度ポリエチレン管設置工 φ700 有孔管	232	m			代価表 第 0093 号表
		高密度ポリエチレン管設置工 φ800 有孔管	114	m			代価表 第 0094 号表
		高密度ポリエチレン管設置工 中間堰堤部 φ700 無孔管	44	m			代価表 第 0095 号表
		高密度ポリエチレン管設置工 貯留堰堤部 φ800 無孔管	64	m			代価表 第 0096 号表
		継手部設置工	1	式			代価表 第 0097 号表
		高密度ポリエチレン管設置工 φ400 有孔管	624	m			代価表 第 0098 号表
		高密度ポリエチレン管設置工 φ200 有孔管	984	m			代価表 第 0099 号表
		縦型ガス抜き管 φ400	9	基			代価表 第 0100 号表

費目	工種	施工名称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	床掘り 土砂 標準 障害無し		170	m3			施工P 第 0045 号表
	床掘り 軟岩 岩塊・玉石 標準 障害無し		1,700	m3			施工P 第 0063 号表
	床掘り 硬岩 岩塊・玉石 標準 障害無し		790	m3			施工P 第 0064 号表
	埋戻し 流用土 最大埋戻幅 1 m未満		350	m3			施工P 第 0065 号表
	埋戻し 流用土 最大埋戻幅 1 m以上 4 m未満		860	m3			施工P 第 0066 号表
	埋戻し 改良土 最大埋戻幅 1 m以上 4 m未満		140	m3			施工P 第 0067 号表
	安定処理工 自走式土質改良機 50kg/m3		190	m3			代価表 第 0106 号表
	U型側溝 溶融スラグ混入 据付け L=2000mm 1,000kg/個以下	KUR300×300 縦断側溝	217	m			代価表 第 0107 号表

費目	工種	施工名称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	U型側溝	溶融スラグ混入 KUR300×400 縦断側溝 据付け L = 2 0 0 0 mm 1,000kg/個以下	163	m			代価表 第 0109 号表
	U型側溝	KUR300×300 横断側溝 据付け L = 2 0 0 0 mm 1,000kg/個以下	27	m			代価表 第 0110 号表
	U型側溝	KUR300×500 横断側溝 据付け L = 2 0 0 0 mm 1,000kg/個以下	32	m			代価表 第 0111 号表
	蓋版	グレーチング L=1.0m 据付け 300用 40kg/枚以下	38	枚			代価表 第 0112 号表
	蓋版	コンクリート蓋 L=0.5m 据付け 300用 40超170kg/枚以下 制約無	685	枚			代価表 第 0113 号表
	U型側溝	600×600 据付け L = 2 0 0 0 mm 1,000kg/個以下	141	m			代価表 第 0114 号表
	U型側溝	900×900 据付け L = 2 0 0 0 mm 1,000を超え2,000kg/個以下	139	m			代価表 第 0115 号表
	自由勾配側溝	据付け 蓋 2枚掛 300×500×2000mm	32	m			代価表 第 0116 号表

費目	工種	施工名称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		自由勾配側溝 据付け 蓋 2 枚掛 300×600×2000mm	34	m			代価表 第 0118 号表
		自由勾配側溝 据付け 蓋 2 枚掛 300×700×2000mm	32	m			代価表 第 0119 号表
		自由勾配側溝 据付け 蓋 2 枚掛 300×800×2000mm	30	m			代価表 第 0120 号表
		コンクリート 18 -8-25(20)BB 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 1 0 m 3 以上 1 0 0 m 3 未満 一般養生 延長	4	m3			施工P 第 0044 号表
		蓋版 グレーチング L=1.0m 据付け 300用 40kg/枚以下	13	枚			代価表 第 0112 号表
		蓋版 コンクリート L=0.5m 据付け 300用 40超170kg/枚以下 制約無	103	枚			代価表 第 0121 号表
		自由勾配側溝 据付け 蓋 2 枚掛 400×500×2000mm	33	m			代価表 第 0122 号表
		自由勾配側溝 据付け 蓋 2 枚掛 400×600×2000mm	66	m			代価表 第 0123 号表

費目	工種	施工名称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		自由勾配側溝 据付け 蓋 2 枚掛 400×700×2000mm	60	m			代価表 第 0124 号表
		自由勾配側溝 据付け 蓋 2 枚掛 400×800×2000mm	2	m			代価表 第 0125 号表
		自由勾配側溝 据付け 蓋 2 枚掛 400×1000×2000mm	29	m			代価表 第 0126 号表
		自由勾配側溝 据付け 蓋 2 枚掛 400×1100×2000mm	7	m			代価表 第 0127 号表
		コンクリート 18 -8-25(20)BB 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 1 0 m 3 以上 1 0 0 m 3 未満 一般養生 延長	8	m3			施工 P 第 0044 号表
		蓋版 グレーチング L=1.0m 据付け 400用 40を超え170kg/枚以下	20	枚			代価表 第 0128 号表
		蓋版 コンクリート L=0.5m 据付け 400用 40を超え170kg/枚以下	156	枚			代価表 第 0129 号表
		自由勾配側溝 据付け 蓋 2 枚掛 500×700×2000mm	33	m			代価表 第 0130 号表

費目	工種	施工名称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		自由勾配側溝 据付け 蓋 2 枚掛 500×800×2000mm	32	m			代価表 第 0131 号表
		自由勾配側溝 据付け 蓋 2 枚掛 500×900×2000mm	59	m			代価表 第 0132 号表
		自由勾配側溝 据付け 蓋 2 枚掛 500×1000×2000mm	46	m			代価表 第 0133 号表
		コンクリート 18 -8-25(20)BB 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 1 0 m 3 以上 1 0 0 m 3 未満 一般養生 延長	9	m3			施工P 第 0044 号表
		蓋版 グレーチング L=1.0m 据付け 500用 40を超え170kg/枚以下	17	枚			代価表 第 0134 号表
		蓋版 コンクリート L=0.5m 据付け 500用 40を超え170kg/枚以下	136	枚			代価表 第 0135 号表
		自由勾配側溝 据付け 蓋 2 枚掛 700×1100×2000mm	34	m			代価表 第 0136 号表
		自由勾配側溝 据付け 蓋 2 枚掛 700×1200×2000mm	39	m			代価表 第 0137 号表

費目	工種	施工名称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		自由勾配側溝 据付け 蓋 2 枚掛 700×1300×2000mm	30	m			代価表 第 0138 号表
		自由勾配側溝 据付け 蓋 2 枚掛 700×1500×2000mm	169	m			代価表 第 0139 号表
		自由勾配側溝 据付け 蓋 2 枚掛 700×1600×2000mm	8	m			代価表 第 0140 号表
		コンクリート 18 -8-25(20)BB 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 1 0 m 3 以上 1 0 0 m 3 未満 一般養生 延長	29	m3			施工P 第 0044 号表
		蓋版 グレーチング L=1.0m 据付け 700用 40を超え170kg/枚以下	28	枚			代価表 第 0141 号表
		蓋版 コンクリート L=0.5m 据付け 700用 40を超え170kg/枚以下	224	枚			代価表 第 0142 号表
		自由勾配側溝 据付け 蓋 2 枚掛 900×1100×2000mm	22	m			代価表 第 0143 号表
		自由勾配側溝 据付け 蓋 2 枚掛 900×1300×2000mm	130	m			代価表 第 0144 号表

費目	工種	施工名称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		自由勾配側溝 据付け 蓋 2 枚掛 900×1400×2000mm	409	m			代価表 第 0145 号表
		自由勾配側溝 据付け 蓋 2 枚掛 900×1500×2000mm	229	m			代価表 第 0146 号表
		自由勾配側溝 据付け 蓋 2 枚掛 900×1600×2000mm	2	m			代価表 第 0147 号表
		コンクリート 18 -8-25(20)BB 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 1 0 m 3 以上 1 0 0 m 3 未満 一般養生 延長	117	m3			施工P 第 0044 号表
		蓋版 グレーチング L=1.0m 据付け 900用 40を超え170kg/枚以下	80	枚			代価表 第 0148 号表
		蓋版 コンクリート L=0.5m 据付け 900用 40を超え170kg/枚以下	632	枚			代価表 第 0149 号表
		自由勾配側溝 据付け 蓋 2 枚掛 1200×1500×2000mm	36	m			代価表 第 0150 号表
		自由勾配側溝 据付け 蓋 2 枚掛 1200×1600×2000mm	2	m			代価表 第 0151 号表

費目	工種	施工名称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		コンクリート 18 -8-25(20)BB 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 1 0 m 3 以上 1 0 0 m 3 未満 一般養生 延長	5	m3			施工P 第 0044 号表
		蓋版 グレーチング L=1.0m 据付け 1200用 40を超え170kg/枚以下	4	枚			代価表 第 0152 号表
		蓋版 コンクリート L=0.5m 据付け 170kg以上 1200用	31	枚			代価表 第 0153 号表
		自由勾配側溝 据付け 蓋 2 枚掛 1300×1400×2000mm	43	m			代価表 第 0155 号表
		自由勾配側溝 据付け 蓋 2 枚掛 1300×1500×2000mm	8	m			代価表 第 0156 号表
		自由勾配側溝 据付け 蓋 2 枚掛 1300×1700×2000mm	148	m			代価表 第 0157 号表
		コンクリート 18 -8-25(20)BB 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 1 0 m 3 以上 1 0 0 m 3 未満 一般養生 延長	43	m3			施工P 第 0044 号表
		蓋版 グレーチング L=1.0m 据付け 1300用 40を超え170kg/枚以下	20	枚			代価表 第 0158 号表

費目	工種	施工名称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		蓋版 コンクリート L=1.0m 据付け 170kg以上 1300用	80	枚			代価表 第 0159 号表
		自由勾配側溝 据付け 蓋 2 枚掛 1500×1100×2000mm	27	m			代価表 第 0160 号表
		自由勾配側溝 据付け 蓋 2 枚掛 1500×1200×2000mm	28	m			代価表 第 0161 号表
		自由勾配側溝 据付け 蓋 2 枚掛 1500×1300×2000mm	14	m			代価表 第 0162 号表
		自由勾配側溝 据付け 蓋 2 枚掛 1500×1500×2000mm	54	m			代価表 第 0163 号表
		自由勾配側溝 据付け 蓋 2 枚掛 1500×1600×2000mm	25	m			代価表 第 0164 号表
		コンクリート 18 -8-25(20)BB 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 1 0 m 3 以上 1 0 0 m 3 未満 一般養生 延長	26	m3			施工 P 第 0044 号表
		蓋版 グレーチング L=1.0m 据付け 1500用 40を超え170kg/枚以下	15	枚			代価表 第 0165 号表

費目	工種	施工名称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		蓋版 コンクリート L=1.0m 据付け 170kg以上 1500用	59	枚			代価表 第 0166 号表
		自由勾配側溝 据付け 蓋 2 枚掛 500×800×2000mm	14	m			代価表 第 0167 号表
		自由勾配側溝 据付け 蓋 2 枚掛 500×900×2000mm	4	m			代価表 第 0168 号表
		コンクリート 18 -8-25(20)BB 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 1 0 m 3 以上 1 0 0 m 3 未満 一般養生 延長	1	m3			施工P 第 0044 号表
		蓋版 グレーチング L=1.0m 据付け 500横断用 40を超え170kg/枚以下	18	枚			代価表 第 0169 号表
		自由勾配側溝 据付け 1800×1800×2000mm	33	m			代価表 第 0170 号表
		自由勾配側溝 据付け 1800×2000×2000mm	111	m			代価表 第 0172 号表
		コンクリート 18 -8-25(20)BB 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 1 0 m 3 以上 1 0 0 m 3 未満 一般養生 延長	48	m3			施工P 第 0044 号表

費目	工種	施工名称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		蓋版 グレーチング L=1.0m 170kg以上 1800用	15	枚			代価表 第 0173 号表
		蓋版 コンクリート L=1.0m 1000kg超 1500kg以下 1800用	130	枚			代価表 第 0175 号表
		コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ200mm以上400mm以下	13	孔			施工P 第 0069 号表
		ボックスカルバート 1500×1100 据付 2.0m/個 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5	30	m			施工P 第 0070 号表
		高密度ポリエチレン管設置 φ450mm	44	m			代価表 第 0177 号表
		高密度ポリエチレン管設置 φ600mm	20	m			代価表 第 0178 号表
		硬質塩化ビニル管 φ300mm	102	m			代価表 第 0179 号表
		集水桝 R-1 1000×1000×1300	1	箇所			代価表 第 0180 号表

費目	工種	施工名称	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
		集水枳 R-2 1100×1100×1900	1	箇所			代価表 第 0182 号表
		集水枳 R-3 1500×1500×1900	1	箇所			代価表 第 0184 号表
		集水枳 R-4 2000×2000×2000	1	箇所			代価表 第 0187 号表
		集水枳 R-5 500×500×600	1	箇所			代価表 第 0190 号表
		集水枳 R-6 500×500×700	1	箇所			代価表 第 0192 号表
		集水枳 L-1 1100×1100×1100	1	箇所			代価表 第 0193 号表
		集水枳 L-2 1400×1400×1400	1	箇所			代価表 第 0195 号表
		集水枳 L-3 1400×1400×1800	1	箇所			代価表 第 0197 号表

費目	工種	施工名称	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
		集水榭 L-4 1400×1400×1900	1	箇所			代価表 第 0198 号表
		集水榭 S-1 600×600×900	1	箇所			代価表 第 0199 号表
		集水榭 S-2 800×800×1200	1	箇所			代価表 第 0201 号表
		集水榭 S-3 1700×1700×1400	1	箇所			代価表 第 0203 号表
		集水榭 S-4 1700×1700×1600	1	箇所			代価表 第 0205 号表
		集水榭 S-5 1700×1700×1800	1	箇所			代価表 第 0206 号表
		集水榭 S-6 800×800×1200	1	箇所			代価表 第 0207 号表
		集水榭 S-7 800×800×1400	1	箇所			代価表 第 0209 号表

費目	工種	施工名称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		埋立地周回道路Aタイプ アスファルト舗装	1,600	m2			代価表 第 0216 号表
		埋立地周回道路Bタイプ アスファルト舗装	5,160	m2			代価表 第 0217 号表
		埋立地周回道路Aタイプ (堰堤部) アスファルト舗装	1,120	m2			代価表 第 0218 号表
		埋立地場内道路 アスファルト舗装	4,970	m2			代価表 第 0219 号表
		管理道路 アスファルト舗装	1,670	m2			代価表 第 0220 号表
		区画線工 区画線設置 ペイント式溶剤型 ◎ 実線 15cm	4,000	m			代価表 第 0221 号表
		埋立地周回道路Aタイプ 半たわみ舗装	130	m2			代価表 第 0222 号表
		埋立地周回道路Aタイプ (堰堤部) 半たわみ舗装	250	m2			代価表 第 0224 号表

費目	工種	施工名称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	床掘り 土砂 標準 障害無し		1,700	m3			施工P 第 0045 号表
	床掘り 中硬岩 岩塊・玉石 標準 障害無し		1,900	m3			施工P 第 0090 号表
	床掘り 中硬岩 岩塊・玉石 掘削深さ 5m超 20m以下 障害無し		800	m3			施工P 第 0091 号表
	埋戻し 流用土 最大埋戻幅 1m以上 4m未満		600	m3			施工P 第 0066 号表
	埋戻し 最大埋戻幅 4m以上		1,700	m3			施工P 第 0092 号表
	コンクリート吹付工 厚 10cm		5,280	m2			代価表 第 0229 号表
	コンクリート 18-8-25(20)BB 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 10m3以上 100m3未満 一般養生 延長		202	m3			施工P 第 0053 号表
	底盤溶接金網設置工 溶接金網敷設		2,020	m2			代価表 第 0230 号表

費目	工種	施工名称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		放流塔設置工	1	基			代価表 第 0231 号表
		放流管設置工	30	m			代価表 第 0232 号表
		調整池吐口工	1	基			代価表 第 0234 号表
		調整池吐口工護岸工	1	式			代価表 第 0235 号表
		縦排水工	28	m			代価表 第 0237 号表
		雨水排水施設吐口工	1	基			代価表 第 0238 号表
		地下水集排水施設吐口工	1	基			代価表 第 0239 号表
		調整池搬入路設置工	724	m ²			代価表 第 0240 号表

費目	工種	施工名称	数 量	单 位	单 価	金 額	摘 要
		L型擁壁① H=5.15	168	m			代価表 第 0242 号表
		L型擁壁② H=3.0~4.3m	55	m			代価表 第 0243 号表
		逆T擁壁① H=9.2~11.9m	64	m			代価表 第 0244 号表
		逆T擁壁②-1 H=10.0m	147	m			代価表 第 0247 号表
		逆T擁壁②-2 H=2.0~8.2m	105	m			代価表 第 0248 号表
		補強土壁工	1	式			代価表 第 0249 号表
		重力式擁壁設置工	27	m			代価表 第 0250 号表
		補強土盛土工	1	式			代価表 第 0251 号表

費目	工種	施工名称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		ガードレール設置工 固定工建込	1,118	m			代価表 第 0252 号表
		ガードレール設置工 擁壁建込	340	m			代価表 第 0254 号表
		ガードレール設置工 補強土盛土建込 コンクリート建込 塗装品 標準型 C-2B	198	m			代価表 第 0255 号表
		ガードレール設置工 補強土盛土建込 コンクリート建込 塗装品 標準型 C-2B	107	m			代価表 第 0255 号表
		ガードレール設置工 土中建込 塗装品 標準型 C-4E	1,320	m			代価表 第 0256 号表
		ネットフェンス設置工	1,260	m			代価表 第 0257 号表
		ネットフェンス設置工 防獣用	329	m			代価表 第 0258 号表
		目隠しフェンス設置工	625	m			代価表 第 0259 号表

費目	工種	施工名称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		ヒューム管 (B形管) 撤去 径900mm 外圧管 2種	34	m			施工P 第 0112 号表
		ヒューム管 (B形管) 撤去 径1200mm 外圧管 2種	78	m			施工P 第 0113 号表
		暗渠排水管 撤去 直管 φ200mm	233	m			施工P 第 0114 号表
		暗渠排水管 撤去 直管 φ80mm	22	m			施工P 第 0115 号表
		暗渠排水管 撤去 直管 φ50mm	9	m			施工P 第 0116 号表
		構造物とりこわし工 機械施工 鉄筋構造物 2次製品	42	m3			代価表 第 0279 号表
		構造物とりこわし工 機械施工 鉄筋構造物	405	m3			代価表 第 0280 号表
		構造物とりこわし工 機械施工 無筋構造物	571	m3			代価表 第 0281 号表

費目	工種	施工名称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし DID無し 運搬距離 3.3 km以下	42	m3			施工P 第 0117 号表
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし DID無し 運搬距離 3.3 km以下	405	m3			施工P 第 0117 号表
		コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(有筋)30cm以下 2次製品	104	t			
		コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(有筋)30cm以下	1,013	t			
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし DID無し 運搬距離 3.3 km以下	571	m3			施工P 第 0119 号表
		コンクリート廃材処理費(中間処理施設) コンクリート塊(無筋)30cm以下	1,342	t			
		構造物とりこわし工 機械施工 鉄筋構造物	7,300	m3			代価表 第 0280 号表
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし DID無し 運搬距離 3.3 km以下	7,300	m3			施工P 第 0118 号表

費目	工種	施工名称	数量	単位	単価	金額	摘 要
	床掘り 土砂 標準 障害無し		2,700	m3			施工P 第 0045 号表
	埋戻し 流用土 最大埋戻幅 1 m以上 4 m未満		2,300	m3			施工P 第 0066 号表
	コンクリート 24-12-25(20) BBW/C=55%以下(鉄筋) 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 1 0 m 3 以上 1 0 0 m 3 未満 一般養生 延長		118	m3			施工P 第 0058 号表
	鉄筋工 SD345 D13 一般構造物 10 t 未満 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般材)		12	t			代価表 第 0186 号表
	型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物		164	m2			施工P 第 0042 号表
	コンクリート 18- 8-25(20)BB 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 1 0 m 3 以上 1 0 0 m 3 未満 一般養生 延長		52	m3			施工P 第 0048 号表
	型枠 一般型枠 均しコンクリート		12	m2			施工P 第 0061 号表
	基礎碎石 厚さ7. 5 c mを超え1 2. 5 c m以下 再生クラッシュラン 4 0 ~ 0		519	m2			施工P 第 0107 号表

費目	工種	施工名称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		防火水槽設置工	2	基			代価表 第 0283 号表
		防火水槽用送水管 ポリエチレン管布設工 据付け・材料費 φ 20	600	m			代価表 第 0284 号表
		【浸出水処理施設外構工事】 浸出水施設外構舗装	2,580	m ²			代価表 第 0285 号表
		自由勾配側溝 据付け 蓋 2 枚掛 400×600×2000mm	59	m			代価表 第 0123 号表
		自由勾配側溝 据付け 蓋 2 枚掛 400×800×2000mm	105	m			代価表 第 0125 号表
		自由勾配側溝 据付け 蓋 2 枚掛 400×900×2000mm	99	m			代価表 第 0286 号表
		自由勾配側溝 据付け 蓋 2 枚掛 400×1000×2000mm	63	m			代価表 第 0126 号表
		コンクリート 18 -8-25(20)BB 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長	27	m ³			施工P 第 0044 号表

費目	工種	施工名称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		蓋版 コンクリート L=0.5m 据付け 400用 40を超え170kg/枚以下	260	枚			代価表 第 0129 号表
		蓋版 グレーチング L=1.0m 据付け 400用 40を超え170kg/枚以下	33	枚			代価表 第 0128 号表
		集水枥 A-1 800×800×1000	1	箇所			代価表 第 0287 号表
		集水枥 A-2 600×600×900	1	箇所			代価表 第 0288 号表
		自然流下管 φ400 高耐圧管	140	m			代価表 第 0289 号表
		高耐圧管 φ400 90度 エルボー	4	個			
		自然流下管 φ800 高耐圧管	122	m			代価表 第 0292 号表
		井戸設置工 (材工) 口元標高：TP125.5m 掘進長：100m 掘進径：φ350mm ケーシング径：φ200mm スクリーン長	100	m			

費目	工種	施工名称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		【仮設道路】 仮設道路舗装	3,848	m2			代価表 第 0293 号表
		羽黒山堆積場掘削・運搬工	2,600	m3			代価表 第 0005 号表
		路体（築堤）盛土 流用土 幅員 4.0m 以上 10,000m3 以上 障害無し	2,300	m3			施工 P 第 0011 号表
		安定処理工（自走式土質改良工） 設置撤去工	1	回			代価表 第 0294 号表
		締切排水工 ポンプ運転（常時） 排水量 40～120m3/h 未満	1,460	日			代価表 第 0295 号表
		濁水処理工 処理設備保守点検	5	回			代価表 第 0296 号表
		濁水処理工 処理設備設置・撤去 100m3/h 級	2	箇所			代価表 第 0297 号表
		濁水処理工 10×12か月×5年 処理設備運転（ポータブル型） 処理能力 100m3/h	600	日			代価表 第 0298 号表

費目	工種	施工名称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
		敷鉄板設置・撤去工 設置・撤去	5,000	m2			代価表 第 0299 号表
		鋼板整備費 22×1524×6096mm 1604kg	538	枚			
		鋼板不足分弁償金 22×1524×6096mm 1604kg	863	t			
		スクラップ 鉄くず	863	t			
		泥落装置賃料 かさ上げ全輪型 (2ヵ月以上)	1,825	日			
		仮囲い設置・撤去工 設置・撤去 買取	704	m			代価表 第 0300 号表
		【関東地区】中間処理受託料金 茨城県 平均 金属くず 厚1.2×幅540×長3000mm/1000×18.519枚/10m ²	3	m ³			
		合計	1	式			

