

事業団からのお知らせ

Vol. 11(令和7年5月)

山々の新緑が美しく、過ごしやすい季節となってまいりました。

今月号では、盛土工の進捗状況のほか、地元の皆様にご協力をいただいている上下水道工事の交通規制についてお知らせいたします。



工事用車両の出入口を変更



防災調整池の造成工事や新設道路の工事の進捗を踏まえ、工事用車両の出入口を変更いたしました。交通誘導員を配置し、安全確保に努めておりますが、道路を通行される際は、ご注意くださいようお願いいたします。

盛土工の進捗状況



廃棄物の埋立予定地は、湛水を汲み上げた後、盛土底部の基盤を整備し、昨年10月より盛土工を実施しております。湛水面の標高は、約110mでしたが、現在の盛土施工面は湛水面より約4m高い、標高約114mとなっております。今後は、埋立地底部となる標高約125mまで盛土工を進め、その後、埋立地法面部の施工に着手してまいります。

【お問い合わせについて】

担 当：一般財団法人 茨城県環境保全事業団 新最終処分場整備日立事務所
電 話：0294-33-8731 E-mail: seibi@ef-kasama.or.jp
その他：工事に関するお知らせは、茨城県環境保全事業団の
ホームページ(<https://ef-kasama.or.jp/newfacility/info>)
又は二次元コードからご確認ください。



現場だより

上下水道工事の実施

工事概要： **下水道管**と**上水道管**を道路の下に埋設する工事

工事区間： 処分場入口～諏訪梅林公園付近

工事期間： 令和9年3月下旬まで(予定)


下水道管の敷設工事



上水道管の敷設工事



道路横断面図



【交通規制のお知らせ】

工事期間中は、県道37号の一部区間において**片側交通規制**を実施しますので、皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

規制時間： **終日** ※ 工事箇所によっては、17時以降及び休工日は交通規制を解除します。

6月の交通規制の予定箇所は以下のとおりです。次号から毎月の規制予定箇所をお知らせいたします。



処分場建設工事中の環境モニタリング

工事中の環境モニタリングの結果

● 水質(3月測定)

工事現場からの雨水排水を測定したところ、工事の影響はほとんどなく、すべての測定項目で基準未満でした。

● 地下水(3月測定)

処分場周辺に設置しているモニタリング井戸の水質を測定したところ、工事の影響はほとんどないことを確認しました。

環境モニタリングの詳細な結果は、事業団のホームページで公開しています。



処分場建設工事中の環境モニタリング結果



処分場建設工事中の環境モニタリング実施地点